


REZ A–A, M 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV:

- ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU TRIEDY C20/25
VYSTUŽENÉ VÁZANOU BETÓNÁRSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYP POD PODLAHOVOU DOSKOU A ZAKLADOVÝMI PÁSMI
- RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRAĐUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKÉKOĽVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI.
- NA AKÉKOĽVEK NEZROVNALOSTI VO VÝKAZOCH JE POTREBNÉ BEZODKLADNE UPOZORIŤ PROJEKTANTA STATIKY

BETÓN: STN EN 206–1–C20/25–XC2 (SK)–Dmax16–S4
VÝSTUŽ: B 500 (B)
KRYTIE: 25 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KRESLIL:	KONTROLOVAL:
Ing. PETER KLEIMAN		Ing. SZABOLCS NAGY		RONALD KOVÁCS	Ing. PETER KLEIMAN
INVESTOR: AGREX S.R.O., NÁMESTIE BANIŤOV 31, 048 01 ROŽŇAVA					
NÁZOV A MIESTO STAVBY:					
NOVOSTAVBA – CYKLOCENTRUM BUZGÓ SO-02 PRÍSTREŠOK					
K.Ú. KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA, č.p.: C KN 312					
PROFESIA:		NÁZOV VÝKRESU:			
STATIKA		REZ A-A			