



VÝKRES TVARU 1.NP, M 1:50



Ž.B.VENIEC
V1.01 + V1.01* + V1.01**, M 1:25






CELKOVÁ DĚŽKA V1.01 + V1.01* - 50,000M
V1.01 - 28,200M
V1.01* - 18,000M
V1.01** - 3,800M



VÝKAZ PREKLADOV			
OZN.	POPIS	ROZMERY (mm)	POČET KUSOV
K.P.1	NP HELUZ 23,8 b - 125	70x238x1250	9
K.P.2	NP HELUZ 23,8 b - 150	70x238x1500	3
		SPOLU:	12

VÝKAZ REZIVA – BEZ REZERVY							
OZN.	NÁZOV PRVKU	PRIEREZ (mm)		DĽŽKA (mm)	POČET KUSOV	DĽŽKA CELKOM (m)	OBJEM (m³)
		b	h				
1	STĽP	150	150	2500	4	10.000	0.225
SPOLU							0.2


LEGENDA MATERIÁLOV:

-  - OBVODOVÉ STENY Z KERAMICKÝCH TEHÁĽ HELUZ FAMILY 30, HR.300MM
 - STUŽUJÚCE STENY Z KERAMICKÝCH TEHÁĽ HELUZ FAMILY25, HR.250MM
 - ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU TRIEDY C20/25
VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)
 - MUROVANÝ PILIER Z PLŇNÝCH PÁLENÝCH TEHÁĽ PRIEREZU 275x300MM
 - OBRYSY KONŠTRUKCIE STRECHY

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKÉKOĽVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODŠŮHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIJAMI.
- NA AKÉKOĽVEK NEZROVNALOSTI VO VÝKAZOCH JE POTREBNÉ BEZODKLADNE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA STATIKY

BETÓN: STN EN 206-1-C20/25-XC2 (SK)-Dmax16-S4
VÝSTUŽ: B 500 (B)
KRYTIE: 25 mm



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	DONA - PROJEKT, s.r.o. ŠÍD 346 986 01 FÍLAKOVO TEL.:0905 421 692 e-mail: donaprojekt@gmail.com
Ing. PETER KLEIMAN	Ing. SZABOLCS NAGY	RONALD KOVÁCS	Ing. PETER KLEIMAN	
INVESTOR: AGREX S.R.O., NÁMESTIE BANÍKOV 31, 048 01 ROŽŇAVA				
NÁZOV A MIESTO STAVBY:				DÁTUM: 01/2019 FORMÁT: 3x44 ČÍSL.ZÁKAZKY: 18_157 STUPEŇ PD: RP
NOVOSTAVBA – CYKLOCENTRUM BUZGÓ K.Ú. KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA, č.p.: C KN 312				MIERKA: 1:50 ČÍSL.VÝKRESU: S-02
PROFESIA:	NÁZOV VÝKRESU:			
STATIKA	VÝKRES TVARU 1.NP			