



VÝKRES TVARU STRECHY, M 1:50



DETAIL "A", M1:20



VÝKAZ REZIVA – BEZ REZERVY

OZN.	NÁZOV PRVKU	PRIEREZ (mm)		DLŽKA (mm)	POČET KUSOV	DLŽKA CELKOM (m)	OBJEM (m³)
		b	h				
1	POMŮRNICA	150	150	5700	1	5.700	0.128
2	POMŮRNICA	150	150	3100	1	3.100	0.070
3	POMŮRNICA	150	150	9700	2	19.400	0.437
4	POMŮRNICA	150	150	5500	2	11.000	0.248
5	STREDOVÁ VÁŽNICA	160	220	16250	2	32.500	1.144
6	KROKVA	100	200	6580	35	230.300	4.606
7	KROKVA	100	200	1750	8	14.000	0.280
8	KROKVA	100	200	3150	8	25.200	0.504
9	KROKVA	100	200	4550	8	36.400	0.728
10	KROKVA	100	200	4700	2	9.400	0.188
11	KROKVA	100	200	2550	4	10.200	0.204
12	KROKVA	100	200	5850	6	35.100	0.702
13	KROKVA	100	200	4800	2	9.600	0.192
14	KROKVA	100	200	3600	2	7.200	0.144
15	KROKVA	100	200	1100	2	2.200	0.044
16	STUŽUJÚCA VÁŽNICA	150	150	16250	1	16.250	0.366
17	STUŽUJÚCA VÁŽNICA	150	150	5300	1	5.300	0.119
18	NÁROŽNÁ KROKVA	160	220	6350	4	25.400	0.894
19	NÁROŽNÁ KROKVA	160	220	7850	2	15.700	0.553
20	KLIEŠTINA	50	200	3250	30	97.500	0.975
21	KLIEŠTINA	50	200	2750	4	11.000	0.110
22	KLIEŠTINA	50	200	1100	38	41.800	0.418
23	KLIEŠTINA	50	150	1100	12	13.200	0.099
24	KONŠTRUKČNÝ PRVOK	50	200	470	98	46.060	0.461
SPOLU							13.6

- STYKOVANIE JEDNOTLIVÝCH PRVKOV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ RIEŠIŤ V DALŠOM STUPNI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE!!!
- POZNÁMKY:**
- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHŔADZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
 - AKÉKOLIEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
 - PRIERAZY KOORDINOVAT S PROFESIAMI.
 - NA AKÉKOLIEK NEZROVNALOSTI VO VÝKAZOCH JE POTREBNÉ BEZODKLADNE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA STATIKY

BETÓN: STN EN 206–1–C20/25–XC2 (SK)–Dmax16–S4
VÝSTUŽ: B 500 (B)
KRYTIE: 25 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	DONA–PROJEKT, s.r.o. ŠÍD 346 986 01 FIČAKOVO TEL.:0905 421 692 e–mail: donaprojekt@gmail.com	
Ing. PETER KLEIMAN	Ing. SZABOLCS NAGY	RONALD KOVÁCS	Ing. PETER KLEIMAN		
INVESTOR: AGREX S.R.O., NÁMESTIE BANÍKOV 31, 048 01 ROŽŇAVA					
NÁZOV A MIESTO STAVBY: NOVOSTAVBA – CYKLOCENTRUM BUZGÓ K.Ú. KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA, č.p.: C KN 312				DÁTUM: 01/2019	
				FORMÁT: 4x4	
				ČÍSL.ZÁKAZY: 18_157	
				STUPEŇ PD: RP	
PROFESIA:	NÁZOV VÝKRESU:			MIERKA:	ČÍSL.VÝKRESU:
STATIKA	VÝKRES TVARU STRECHY			1:50	S–05