



VÝKRES TVARU 1.NP, M 1:50



Ž.B.STUŽUJÚCI VENIEC V1.01, M 1:25

CELKOVÁ DĹŽKA V1.01 – 5,010M



VÝKAZ VÝSTUŽE

Číslo položky	Priemer [mm]	Dĺžka [m]	Počet [ks]	Celkom m ³
1	R12	5.000	6	30.00
2	R8	1.140	25	28.50
C E L K O M				m ³ 28.50 30.00
				kg/m ³ 0.395 0.888
				kg 11.26 26.64
				kg 37.90

VÝKAZ REZIVA – BEZ REZERVY

OZN.	NÁZOV PRVKU	PRIEREZ (mm)		DĹŽKA (mm)	POČET KUSOV	DĹŽKA CELKOM (m)	OBJEM (m³)
		b	h				
1	STĽP	160	160	3000	3	9.000	0.230
2	VÁŽNÝ TRÁM	180	250	5410	2	10.820	0.487
3	VÁŽNÝ TRÁM	180	250	4100	1	4.100	0.185
SPOLU							0.9

LEGENDA MATERIÁLOV:

– ŠTÍTOVÁ STENA Z PL�의CH PÁLENÝCH TEHLÁ, HR.300MM

– OBRYS KONŠTRUKCIE STRECHY

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRAŽA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKÉKOĽVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIERAZY KOORDINOVAŤ S PROFESIAMI.
- NA AKÉKOĽVEK NEZROVNALOSTI VO VÝKAZOCH JE POTREBNÉ BEZODKLADNE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA STATIKY
- VÝSTUŽ JE KÓTOVANÁ NA VONKAŠIU HRANU

BETÓN: STN EN 206–1–C20/25–XC2 (SK)–Dmax16–S4
VÝSTUŽ: B 500 (B)
KRYTIE: 25 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	DONA-PROJEKT, s.r.o. ŠÍD 346 986 01 FTLAKOVO TEL.:0905 421 692 e-mail: donoprojekt@gmail.com	
Ing. PETER KLEIMAN	Ing. SZABOLCS NAGY	RONALD KOVÁCS	Ing. PETER KLEIMAN		
INVESTOR: AGREX S.R.O., NÁMESTIE BANIŤOV 31, 048 01 ROŽŇAVA				e-mail: donoprojekt@gmail.com	
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:				DAŤUM:	01/2019
NOVOSTAVBA – CYKLOCENTRUM BUZGÓ SO–02 PRÍSTREŠOK				FORMÁT:	2x44
K.Ú. KRÁŠNOHORSKÁ DĹHÁ LÚKA, č.p.: C KN 312				ČÍSĹ ZÁKAZKY:	18_157
				STUPEŇ PD:	RP
PROFESIA:	NÁZOV VÝKRESU:			MIERKA:	ČÍSĹ VÝKRESU:
STATIKA	VÝKRES TVARU 1.NP			1:75	S–09