


PÔDORYS STRECHY, M 1 : 75



- SKLADBA KONŠTRUKCIÍ:
- SK1 - STREŠNÁ KRYTINA
- keramická pálená krytina, tehlovej farby
 - latovanie 40x50mm, hr.40mm
 - kontralata 50x50mm
 - podstrešná fólia
 - drevená krokva 180/100mm
 - tepelná izolácia na báze min.vlny hr.250mm
 - CD profil + krokrový záves
 - parozábrana, fólia
 - protipožiarny SDK hr.15mm
 - maľba
- SK2 - STREŠNÁ KRYTINA
- keramická pálená krytina, tehlovej farby
 - latovanie 40x50mm, hr.40mm
 - kontralata 50x50mm
 - podstrešná fólia
 - drevená krokva 180/100mm
- SK3 - STREŠNÁ KRYTINA
- keramická pálená krytina, tehlovej farby
 - latovanie 40x50mm, hr.40mm
 - kontralata 50x50mm
 - podstrešná fólia
 - drevený záklop z dosiek P+D hr.22mm
 - drevená krokva 180/100mm

DIELO PODLIEHA AUTORSKÉMU PRÁVU / PODLA ZÁKONA č.185/2015 z.z. /

PVB - PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD PODLAHA 1.N.P.
±0,000. ÚROVEN FINÁLNEJ PODLAHY 1.N.P.

ARCHITEKT KRISZTIÁN SZABÓ		979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, NIŽNÁ POKORADZ 49. Č. Žo. Reg. - 650-11881, 05.04.2007 E-mail: szabok@centrum.cz, tel.: 0905 896 402	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ, autorizovaný architekt		
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ		
VYPRACOVAL	ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ		
INVESTOR	AGREX S.R.O., NÁMESTIE BANÍKOV 31, 048 01 ROŽŇAVA - ROZSNÝÓ		
MIESTO STAVBY	K.Ú. KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA, č.p.: C KN 312		
NÁZOV PD: CYKLOCENTRUM BUZGÓ		DÁTUM	01. 2019
		STUPEŇ	PS
		FORMÁT	A3
		MIERKA	ČÍSLO VÝKR.
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT	1:75	A-03
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS STRECHY		