



REZ A–A, M 1:50



REZ B–B, M 1:50



LEGENDA MATERIÁLOV:

- OBVODOVÉ STENY Z KERAMICKÝCH TEHÁL HELUZ FAMILY 30, HR.300MM
- STUŽUJÚCE STENY Z KERAMICKÝCH TEHÁL HELUZ FAMILY25, HR.250MM
- ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE Z BETÓNU TRIEDY C20/25 VYSTUŽENÉ VIAZANOU BETONÁRSKOU VÝSTUŽOU B 500 (B)
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ ZÁSYF POD PODLAHOVOU DOSKOU A ZÁKLADOVÝMI PÁSMI
- RASTLÝ TERÉN

POZNÁMKY:

- REALIZAČNÝ PROJEKT NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- AKÉKOLVEK ZMENY V NOSNEJ KONŠTRUKCII JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM STATIKY
- PRIERAZY KOORDINOVÁŤ S PROFESIAMI.
- NA AKÉKOLVEK NEZROVNALOSTI VO VÝKAZOCH JE POTREBNÉ BEZODKLADNE UPOZORNIŤ PROJEKTANTA STATIKY

BETÓN: STN EN 206–1–C20/25–XC2 (SK)–Dmax16–S4
VÝSTUŽ: B 500 (B)
KRYTIE: 25 mm

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. PETER KLEIMAN	VYPRACOVAL: Ing. SZABOLCS NAGY	KRESLIL: RONALD KOVÁCS	KONTROLOVAL: Ing. PETER KLEIMAN	DONA–PROJEKT, s.r.o. ŠÍD 346 986 01 FILAKOVO TEL.:0905 421 692 e–mail: donaprojekt@gmail.com	
INVESTOR: AGREX S.R.O., NÁMESTIE BANÍKOV 31, 048 01 ROŽŇAVA				DÁTUM:	01/2019
NÁZOV A MIESTO STAVBY: NOVOSTAVBA – CYKLOCENTRUM BUZGÓ K.Ú. KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA, č.p.: C KN 312				FORMÁT:	2x44
				ČÍSL.ZÁKAZKY:	18_157
				STUPEŇ PD:	RP
PROFESIA: STATIKA	NÁZOV VÝKRESU: REZ A–A, B–B			MIERKA:	ČÍSL.VÝKRESU: 1:50 S–06