



PÔDORYS 1.N.P., M 1 : 75



PÔDORYS STRECHY, M 1 : 75



SKLADBA KONŠTRUKCIÍ:

- SK3 - STREŠNÁ KRYTINA
- keramická pálená krytina, tehlovej farby
 - latovanie 40x50mm, hr.40mm
 - kontralata 50x50mm
 - podstrešná fólia
 - drevený záklop z dosiek P+D hr.22mm
 - drevená krokva 180/100mm

P6 - PODLAHA; POCHÔDZNE PLOCHY

- Betónová dlažba, hr. 60mm
- Štrkové lôžko, fr. 4-8, hr. 40mm
- Podkladová betónová doska armovaná, hr. 150mm
- Mech. zhutnené štrkové lôžko, fr. 0-32 hr. 150mm
- Mech. zhutnený spätný násp, hr. 100mm
- Rastlý terén

LEGENDA GRAFICKÝCH ZNAČENÍ

- MUROVACIE TVÁRNICE NOSNÉ - KERAMICKÉ NAPR. POROTHERM HR. 300 mm
- MUROVACIE TVÁRNICE NOSNÉ - KERAMICKÉ NAPR. POROTHERM HR. 250 mm
- MUROVACIE TVÁRNICE - KERAMICKÉ NAPR. POROTHERM HR. 140 mm
- MUROVACIE TVÁRNICE - KERAMICKÉ NAPR. POROTHERM HR. 80 mm
- MUROVACIE TVÁRNICE - Z "PPT" HR. 300 mm
- DREVENÁ KONŠTRUKCIA SMREK
- MONOLITICKÝ BETÓN S ARMATÚROU ZO SIEŤOVINY
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ NOSNÉ KONŠTR. BETÓN C 25/30, OCEĽ 10505(R)-B500S
- PŮVODNÁ ZEMINA
- NÁSPYPOVÁ ZEMINA VHODNÁ NA ZHUTNENIE min.180kPa
- ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO ZHUTNENÉ NA min.180kPa
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MIN.VLNY HR.150mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS, HR.50mm
- HYDROIZOLÁCIA, PAROZÁBRANA, STREŠNÁ FÓLIA

DIELO PODLIEHA AUTORSKÉMU PRÁVU / PODLA ZÁKONA č.185/2015 z.z. /

PVB - PEVNÝ VÝŠKOVÝ BOD PODLAHA 1.N.P.
±0,000. ÚROVEN FINÁLNEJ PODLAHY 1.N.P.

ARCHITEKT KRISZTIÁN SZABÓ		979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, NIŽNÁ POKORADZ 49. Č. Žo. Reg. - 650-11881, 05.04.2007 E-mail: szabok@centrum.cz, tel.: 0905 896 402	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ, autorizovaný architekt		
AUTOR PROJEKTU	ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ		
VYPRACOVAL	ING.ARCH. KRISZTIÁN SZABÓ		
INVESTOR	AGREX S.R.O., NÁMESTIE BANÍKOV 31, 048 01 ROŽŇAVA - ROZSNÝÓ		
MIESTO STAVBY	K.Ú. KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA, č.p.: C KN 312		
NÁZOV PD: CYKLOCENTRUM BUZGÓ		DÁTUM	01. 2019
		STUPEŇ	PS
		FORMÁT	A3
		MIERKA	ČÍSLO VÝKR.
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 02 - ALTÁNOK	1:75	A-07
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 1.N.P. a PÔDORYS STRECHY		